

1	2	3	4	5
17	± 0	WC mężczyzn	5,54	lastrico
18	"	WC kobiet	5,5	"
19	"	pom. porządk.	6,5	PCW
20	"	jadalnia	33,3	"
21	"	zmywalnia	6,2	lastrico
22	"	przedsionek	2,8	"
23	"	pom. kabli	8,1	gl.cem.
24	"	mag. sprężu mag. sprężu	2,7	lastrico
25	"	szatnia personelu	2,8	PCW
26	"	natrysk	4,8	lastrico
27	"	korytarz	4,93	"
28	"	wydawacze	5,1	"
29	"	przedsionek	6,3	"
30	"	komunikacja	55,4	"
31	"	warsztat mechaniczny	34,0	gl.cem.
32	"	spawalnica	24,2	"

910,9 m²

1.5. Zatrudnienie

W budynku zatrudnionych będzie 24 pracowników, jednocześnie przewiduje się w zapleczu dodatkowo powierzchnie socjalne jak w szatniach i jadalni dla 20 prac. sieciowych.

1.6. Podstawa opracowania

- Umowa 6606
- Zatwierdzone ZTE decyzją UAIV- - ZC--43/85 z dnia 1985.06.15 Urzędu Woj.w Bydgoszczy.
- Wytyczne technologiczne
- Dokumentacja geologiczna.

1.7. Dane gruntowo-wodne:

Wg dokumentacji geologicznej budynek posadowiono na płaskach drobnych tj. w warstwie IVa. Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia.