

Tuchola, dnia 30.07.2019r

ZAWIADOMIENIE – Nr 3

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/ S 132 - 323054 z dnia 11.07.2019r

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Prosimy o uzupełnienie Tabeli Elementów Scalonych o pozycje dotycząca wymiany dmuchaw w Ob.22 - Stacja dmuchaw, bądź o wskazanie w której pozycji Tabeli Elementów Wykonawca powinien uwzględnić tą cenę. Prosimy również o określenie zakresu prac dla tego budynku, wątpliwości wynikają z rozbieżności pomiędzy zapisami w Koncepcji a PFU oraz opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, w którym ob. 22 nie zostaje wymieniony, jako modernizowany.

Odp. Koszty dotyczące wymiany dmuchaw należy uwzględnić w wykazie cen Tabela (Lp IV.20). Opis rozwiązań dla istniejących obiektów budowlanych podano w punkcie 1.5.9 PFU. Wprowadzono SIWZ obiekty modernizowane w punkcie 1.6 (budynek dmuchaw 22, budynek magazynowy 24, budynek garażowy 25)

2. Prosimy o uzupełnienie Tabeli Elementów Scalonych o pozycje dotycząca budowy nowej stacji poboru prób ścieków oczyszczonych, bądź o wskazanie w której pozycji Tabeli Elementów Wykonawca powinien uwzględnić tą cenę.

Odp. Koszty dotyczące stacji poboru prób ścieków oczyszczonych należy uwzględnić w wykazie cen Tabela (Lp III.13)

3. Prosimy o podanie długości nowych rurociągów międzyobiektowych w tym kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieć technologicznej, sieci ciepłej, gazowej i elektrycznej oraz długości wszystkich istniejących rurociągów technologicznych podlegających wymianie w celu poprawnej wyceny przez Wykonawcę.

Odp. Nowe rurociągi międzyobiektowe oraz sieci technologiczne są opisane w PFU, a długości wynikną z projektu opracowanego przez wykonawcę

4. W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 24.07.2019 pytanie 15 prosimy o uzupełnienie Tabeli Elementów Scalonych o pozycje dotycząca rozbiórki Komory rozdzielczej przed osadnikami, bądź o wskazanie w której pozycji Tabeli Elementów Wykonawca powinien uwzględnić tą cenę.

Odp. Koszty dotyczące rozbiórki komory rozdzielczej przed osadnikami należy uwzględnić w wykazie cen Tabela (Lp II.2)

5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej lokalizacji instalacji podczyszczania odcieku z odwadniania osadu. W opisie PFU p.1.5.4.8 Instalację należy zlokalizować w miejscu istniejącego składowiska osadu z wirówek – Ob. 18, natomiast wg Planu zagospodarowania terenu – Wariant IV reaktor deamonifikacji znajdują się w innym miejscu.

Odp. Lokalizacja nowo projektowanego reaktora deamonifikacji zostanie ustalona na etapie projektowania przez wybranego w wyniku przetargu wykonawcę po pozytywnej akceptacji zamawiającego

6. Według planu zagospodarowania terenu – Wariant IV ob. 24 Magazyn i ob. 25 Budynek garażowy zostały zaznaczone jako obiekty istniejące bez zmian. Natomiast zgodnie z PFU p.1.5.9.15 w wyżej wymienionych obiektach przewiduje się odnowienie wnętrza, ocieplenie i otynkowanie budynku oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jeżeli ob. 24 i ob. 25 należy wyremontować prosimy o uzupełnienie Tabeli Elementów Scalonych bądź o wskazanie w której pozycji Tabeli Elementów Wykonawca powinien uwzględnić tą cenę

Odp. Obiekty magazynowe oraz garażowe podlegać będą modernizacji zgodnie z PFU p.1.5.9.15

Koszty dotyczące modernizacji budynków należy uwzględnić w wykazie cen Tabela (Lp IV.22)

7. W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 24.07.2019 pytanie 16 prosimy o potwierdzenie że pod zapisem o wymianie urządzeń Wykonawca ma wycenić wszystkie urządzenia znajdujące się w obiektach nr 8,9,10,12,13,14,16,20.

Odp. W obiektach komór rozdzielczych (ob.10) i (ob.14) pozostają zastawki wykonane ze stali kwasoodpornej, należy je doposażyć w nowe napędy elektryczne.

W pozostałych obiektach urządzenia przewidziane do pracy podlegają wymianie

Zamawiający wprowadza skorygowany punkt 1.6 do SIWZ

1.6 Obiekty do modernizacji, wybudowania i rozbiórki.

1) Obiekty nowe:

- a) P1 - Reaktor biologiczny
- b) P2 – Pompy wody technologicznej
- c) P4A – Budynek separatora piasku
- d) P6 - Budynek operacyjny WKF z klatką schodową
- e) P7 - Zbiornik osadu przefermentowanego
- f) P8 - Odsiarczalniki biogazu
- g) P10 - Pochodnia biogazu
- h) P11 - Hala składowania osadu /obudowana wiata/
- i) P12 - Instalacja pompy ciepła
- j) P13,14,15 – Biofiltry
- k) P27A - Zlewnia ścieków dowożonych
- l) P27B - Zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych

2) Obiekty modernizowane :

- a) 1 - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat
- b) 2 - Budynek krat
- c) 3 - Komora rozdzielcza
- d) 4 - Piaskownik napowietrzany
- e) 5 - Przepompownia wielofunkcyjna
- f) 7 - Osadnik wstępny
- g) 8 - Komory zrzutowe osadu wstępnego
- h) 9 - Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym
- i) 10 - Komora rozdzielcza
- j) 11 – Reaktor biologiczny
- k) 12 - Komora rozdzielcza
- l) 13 - Komora części stałych z osadnika wtórnego
- m) 14 - Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym
- n) 15 - Osadnik wtórny
- o) 16 - Laguny osadowe
- p) 17 - Otwarte komory fermentacyjne – adaptacja na WKFz (1) i na zbiornik retencyjny (2)
- q) 19 - Budynek wirówek odwadniających
- r) 20 - Komora wód odciekowych
- s) 21 - Budynek energetyczny
- t) 22- *Budynek dmuchaw*
- u) 23 - Budynek techniczny
- v) 24 - *Budynek magazynowy*
- w) 25 – *Budynek garażowy*

3) Obiekty do rozbiórki :

- a) 27 - Zlewnia ścieków
- b) 18 - Składowisko osadu z wirówek
- c) 6 - *Komora rozdzielcza przed osadnikami*

Prezes Zarządu
Małgorzata Oller

W załączeniu :
Załącznik nr 1a Wykaz cen

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 TUCHOLA
NIP 561-100-04-63
P-870257484

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1a

Do Zamawiającego :

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
 reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,
 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w
 Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821
 ul. Świecka 68
 89-500 Tuchola

Przedmiot zamówienia :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Postępowanie opublikowano :

1. W Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/ S - w dniu
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.pk.tuchola.pl

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów) :

.....

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

WYKAZ CEN			
Lp.	Opis	Jed. miary	Wartość [PLN]
1	2	3	4
I	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	Kpl.	
II	ROZBIÓRKI		
II.1	Zlewnia ścieków	Kpl.	
II.2	<i>Komora rozdzielcza przed osadnikiem wstępnym</i>	Kpl.	
II.3	Składowisko osadu z wirówek	Kpl.	
III	OBIEKTY NOWE		
III.1	P1 - Reaktor biologiczny demonifikacji	Kpl.	
III.2	P2 – Pompownia wody technologicznej	Kpl.	
III.3	P6 - Budynek operacyjny WKF	Kpl.	
III.4	P7 - Zbiornik osadu przefermentowanego	Kpl.	
III.5	P8 - Odsiarczalniki biogazu	Kpl.	
III.6	P10 - Pochodnia biogazu	Kpl.	
III.7	P11 - Hala składowania osadu	Kpl.	
III.8	P12 - Instalacja pompy ciepła	Kpl.	
III.9	P13,14,15 – Biofiltry	Kpl.	
III.10	P27A - Zlewnia ścieków dowożonych	Kpl.	

III.11	P27B - Zlewnia osadów i tłuszczy dowożonych	Kpl.	
III.12	P4A - Budynek separatora piasku	Kpl.	
III.13	Stacja poboru prób ścieków oczyszczonych	Kpl.	
IV	OBIEKTY MODERNIZOWANE		
IV.1	Komora rozdzielcza przed budynkiem krat (ob.1)	Kpl.	
IV.2	Budynek krat (ob.2)	Kpl.	
IV.3	Komora rozdzielcza (ob.3)	Kpl.	
IV.4	Piaskownik napowietrzany (ob.4)	Kpl.	
IV.5	Przepompownia wielofunkcyjna (ob. 5)	Kpl.	
IV.6	Osadnik wstępny (ob. 7)	Kpl.	
IV.7	Komory zrzutowe osadu wstępnego (ob. 8)	Kpl.	
IV.8	Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym (ob. 9)	Kpl.	
IV.9	Komora rozdzielcza (ob. 10)	Kpl.	
IV.10	Komory KNAP-zmiana funkcji na zbiorniki retencyjne (ob. 11)	Kpl.	
IV.11	Komora rozdzielcza (ob.12)	Kpl.	
IV.12	Komora części stałych z osad. wtórnego (ob. 13)	Kpl.	
IV.13	Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym (ob. 14)	Kpl.	
IV.14	Osadnik wtórny (ob. 15)	Kpl.	
IV.15	Laguny osadowe (ob. 16)	Kpl.	
IV.16	Otwarte komory fermentacyjne – adaptacja na WKFz (1) i na zbiornik retencyjny (2) – (oob. 17)	Kpl.	
IV.17	Budynek wirówek odwadniających (ob. 19)	Kpl.	
IV.18	Komora wód odciekowych (ob. 20)	Kpl.	
IV.19	Budynek energetyczny (ob. 21)	Kpl.	
IV.20	Budynek dmuchaw (ob.22)	Kpl.	
IV.21	Budynek techniczny (ob. 23)	Kpl.	
IV.22	Budynek magazynowy (ob.24), garażowy (ob.25)	Kpl.	
V	SIECI, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE I AKPIA	Kpl.	
VI	INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA - sieci zew. i technologiczne	Kpl.	
VII	DROGI, PARKINGI, CHODNIKI,	Kpl.	
VIII	Koszty rozruchu technologicznego	Kpl.	
R A Z E M wartość netto			
Należny podatek VAT			
Cena Ofertowa z VAT do przeniesienia do formularza oferty			

....., dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej)