





Przekrój A-A



- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE W NATURZE
  - DOKUMENTACJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM
  - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ZBIORNIKA WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
  - OCIEPLENIE ZBIORNIKA WG. OPISU KONSTRUKCYJNEGO

1.	MIESZADŁO ŚROEDNIOBROTOWE P2=2,5 kW, siła mieszania P=440N	1 SZT.
2.	ŻURAW G = 150 kg	1 SZT.
3.	WYWIETRZAK DN150	2 SZT.
4.	ZASUWA NOŻOWA DN150	2 SZT.
5.	ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KOŁNIERZOWY DN65	2 SZT.
6.	POMPA WYPOROWA P=3 kW , Q = 6-10 m3/h , H=2 bar	2 SZT.
7.	SYGNALIZATOR PŁYWAKOWY	2 SZT.
8.	SONDA RADAROWA	1 SZT.
9.	ZASUWA NOŻOWA DN65	4 SZT.
10.	CZUJNIK CIŚNIENIA	1 SZT.
11.	redukcja kołnierzowa Dn150/100 mm + kołnierz ślepy Dn 100 mm ,stal 316L	1 SZT.
12.	zawór kulowy odcinający Dn1/2",stal 316L	1 SZT.

		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148			
INWESTOR:		PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O. UL. ŚWIECKA 68, 89-500 TUCHOLA			
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi w ramach projektu pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi ul. Świecka 96a, 89-500 Tuchola			
Faza P.W.	Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI		Nr rysunku	
Skala				4.0-V	
1:50				Rewizja	
TOM V	Treść rys.: ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO OB.P3b KOMORA ZASUW I POMP ZA ZB. OSADU PRZEF. OB.P3c	03			
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
TECHNOL.	projektant	mgr inż. Ireneusz Plichta	181/TO/89-90	instalacyjno-inżynieryjna	
Data	projektant	mgr inż. Maciej Taff	WA401/01	instalacyjno-inżynieryjna	
12.03.2021					
Nr archiw.	Sprawdził	mgr inż. Sebastian Durda	MAZ/0343/POOS/14	instalacyjno-inżynieryjna	
4/zp/220					